

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 松山市持田町2丁目2-12												
修繕名 愛媛県立松山東高等学校トイレ修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 8 月												
愛媛県立松山東高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立松山東高等学校トイレ修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	仮設費		1	式			
B-2	撤去		1	式			
B-3	左官・防水		1	式			
B-4	内装		1	式			
B-5	建具・トイレブース		1	式			
B-6	ライニング面台		1	式			
B-7	給排水衛生設備		1	式			
B-8	電灯・コンセント設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設費						
a	外部足場設置	900*1700	285.0	m ²			
b	荷揚げリフト設置	ローターリフトL-240RD	10.0	日			
c	養生・片付け 外		1.0	式			
d	仮設間仕切壁設置		5.0	箇所			
e	機械運転・運搬		1.0	式			
f	アスベスト対策費	みなし施工	1.0	式			
g	産業廃棄物運搬・処分費		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	撤去						
a	天井撤去 (下地共)		200.00	m ²			
b	トイレブース撤去	3箇所再利用	24.00	箇所			
c	床タイル撤去 (下地モルタル共)	汚垂石5枚再利用	167.00	m ²			
d	壁タイル撤去 (下地モルタル共)		296.00	m ²			
e	入口ドア撤去		8.00	箇所			
f	手洗い器撤去		22.00	台			
g	掃除流し撤去		10.00	台			
h	小便器撤去		20.00	台			
i	小便器取り外し	再利用	5.00	台			
j	仕切版撤去		16.00	個			
k	和式大便器撤去 (紙巻き器含む)		15.00	台			
l	大便器撤去 (紙巻き器含む)		6.00	台			
m	大便器取り外し (紙巻き器含む)	再利用	3.00	台			
n	鏡撤去	石鹸置き共	22.00	枚			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	掃除用具入れ撤去		4.00	箇所			
p	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	左官・防水						
a	床モルタル塗り		167.0	m ²			
b	壁モルタル塗り		296.0	m ²			
c	大便器撤去部防水補修		21.0	箇所			
d	小便器撤去部防水補修		20.0	箇所			
e	土間排水廻り防水補修		40.0	箇所			
f	大便器新規排水穴廻り防水		24.0	箇所			
g	小便器新規排水穴廻り防水		25.0	箇所			
h	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装						
a	天井インサート・軽天下地	19型 @303	200.0	m ²			材工共
b	天井ケイカル板		200.0	m ²			材工共
c	天井見切り縁		195.0	m			材工共
d	天井点検口		10.0	箇所			材工共
e	天井EP塗装		200.0	m ²			材工共
f	壁 パネル張り	t=3	296.0	m ²			材工共
g	入隅ジョイナー		60.0	m			材工共
h	パネルシーリング		240.0	m			材工共
i	サッシ廻り仕上げ		12.0	箇所			材工共
j	床 塩ビシート張り	t=2	167.0	m ²			材工共
k	床下点検口		8.0	箇所			材工共
l	巾木		195.0	m			材工共
m	汚垂石		15.0	枚			材工共
n	汚垂石	再利用	5.0	枚			材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
○	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	建具・トイレブース						
a	目隠しパネル	W1500*H2000	10.0	箇所			材工共
b	欄間パネル（特別教棟 1 F）	W3000*H600	1.0	箇所			材工共
c	トイレブース		21.0	箇所			材工共
d	トイレブース	再利用	3.0	箇所			材工共
e	掃除用具入れドア		4.0	箇所			材工共
f	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ライニング面台						
a	ライニング面台 (小便器)	19*150*4400	4.0	箇所			材工共
b	ライニング面台 (手洗器)	19*150*2600	8.0	箇所			材工共
c	ライニング新設 (ふかし壁)			人			材工共
d	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7	給排水衛生設備						
a	衛生器具取付		1.0	式			
b	配管		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						
1	洋風大便器	CES9435	21.0	台			同等品可 材工共
2	洋風大便器	再利用	3.0	台			材工共
3	小便器	US900WR	20.0	台			同等品可 材工共
4	小便器	再利用	5.0	台			材工共
5	仕切板		16.0	枚			材工共
6	仕切板	再利用	4.0	枚			材工共
7	手洗器	LSA125CB	22.0	台			同等品可 材工共
8	鏡	YMK51K	22.0	枚			同等品可 材工共
9	2連紙巻き器	YH650	24.0	個			同等品可 材工共
	掃除流し	SK22A	10.0	台			同等品可 材工共
	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						
1	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	300.0	m			材工共
2	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP75	120.0	m			材工共
3	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP50	90.0	m			材工共
4	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	100.0	m			材工共
5	掃除用ドレン		1.0	式			材工共
6	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電灯・コンセント設備						
a	幹線設備		1.0	式			
b	電灯設備		1.0	式			
c	コンセント設備		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						
1	電線		50.0	m			材工共
2	ケーブル		50.0	m			材工共
3	電線管		25.0	m			材工共
4	プルボックス	SUS 200*200*200	5.0	個			材工共
5	分電盤	3P30A	5.0	個			材工共
6	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						
1	電線		90.0	m			材工共
2	人感センサー	親機 8A	10.0	個			材工共
3	人感センサー	子機 換気扇	10.0	個			材工共
4	人感センサー	子機	34.0	個			材工共
5	LSS9-4-37 露出型 4000lm		11.0	台			材工共
6	換気扇		10.0	台			材工共
7	雑材料		1.0	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						
1	電線		150.0	m			材工共
2	メタルモール		1.0	式			材工共
3	埋込コンセント	2P15A	63.0	個			材工共
4	雑材料		1.0	式			